

Przedmiar r10

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy - OBIEKTY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Władysławów				
1	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
2	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		231*1,8	t	415,8
		razem	t	415,8
3	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400	t	5
4	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	415,8
5	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	415,8
6	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie przyzmy żwirowych	m3	231
7	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
8	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1
Piekllice				
9	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
10	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		152*1,8	t	273,6
		razem	t	273,6
11	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400	t	5
12	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	273,6
13	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	273,6
14	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie przyzmy żwirowych	m3	152
15	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
16	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1
Karolinów				
17	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
18	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		310*1,8	t	558
		razem	t	558
19	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400	t	5
20	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	558
21	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	558
22	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie przyzmy żwirowych	m3	310
23	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
24	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1
Roztoka				
25	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5

Przedmiar r10

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy - OBIEKTY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		161*1,8	t	289,8
		razem	t	289,8
27	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400		
			t	5
28	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	298,8
29	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	298,8
30	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie pryzm żwirowych	m3	161
31	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
32	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1
		Lubiec		
33	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
34	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		38,26*1,8	t	68,868
		razem	t	68,868
35	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400		
			t	5
36	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	68,868
37	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	68,868
38	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie pryzm żwirowych	m3	38,26
39	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
40	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 - analog Zasypanie 24 rowów melioracyjnych o głębokości mniejszej niż 1 m materiałem lokalnym – w lokalizacji Lubiec - wyznaczonych w terenie w trakcie robót		
		24*25	m3	600
		razem	m3	600
41	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1
		Babia Łąka		
42	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
43	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		56,2*1,8	t	101,16
		razem	t	101,16
44	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400		
			t	5
45	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	101,16
46	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	101,16
47	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie pryzm żwirowych	m3	56,2
48	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
		Babia Łąka II		
49	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5

Przedmiar r10

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy - OBIEKTY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 2-11 0512/07	Wykonanie materaca taflowego o wymiarach 1,0mx10,0mx10m z płotkami z kiszek o wymiarach kraty 1x1m - analog, wykonanie tamy faszynadowej 10*30*1,5	m2	450
		razem	m2	450
51	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
52	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (umocnienie, zabezpieczenie brzegów, prace porządkowe, dodatkowe narzuty wydłużające skłon)	kpl	1
		Lawy (szerokie bystrze)		
53	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
54	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni 86,6*1,8	t	155,88
		razem	t	155,88
55	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400	t	5
56	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	155,88
57	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	155,88
58	KNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie pryzm żwirowych	m3	86,6
59	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
60	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1
		Żurawiove I (próg)		
61	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
62	Kalkulacja indywidualna	Odbudowa istniejącego progu, dobudowa piętrzenia do projektowanych rzędnych	kpl	1
63	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni 80*1,8	t	144
		razem	t	144
64	KNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, adaptacja do migracji od wody dolnej 8*10*1	m3	80
		razem	m3	80
65	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym 80*1,8	t	144
		razem	t	144
66	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	10.000
67	Kalkulacja indywidualna	Grobla poprzeczna na prawym brzegu i przkeopy na lewym brzegu	kpl	1
		Debły (bystrze)		
68	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
69	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni 55,2*1,8	t	99,36
		razem	t	99,36
70	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400	t	5
71	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	99,36

Przedmiar r10

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy - OBIEKTY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
72	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	99,36
73	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie pryzm żwirowych	m3	55,2
		Bieliny - bystrze poniżej		
74	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5
75	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		144*1,8	t	259,2
		razem	t	259,2
76	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400	t	5
77	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	259,2
78	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	259,2
79	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie pryzm żwirowych		
		144	m3	144
		razem	m3	144
80	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
81	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1
		Cisowe		
82	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
83	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu z klapą zwrotną	kpl	1
84	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
		5 przekopów 5*10*2*1	m3	100
		razem	m3	100
85	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - uformowanie i wyrównanie grobli powyżej klapy zwortnej na lewym brzegu Ł9		
		500*3	m2	1.500
		razem	m2	1.500
86	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	10.000
		Zaborów Leśny		
87	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
88	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie piętrzenia na istniejącym przepuście	kpl	1
89	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni		
		(2+6)*0,4/2*1,8*2	t	5,76
		razem	t	5,76
90	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
		5 przekopów 5,76/1,8	m3	3,2
		razem	m3	3,2
91	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, adaptacja do migracji - lewe przesło budowli		
		3,2	m3	3,2
		razem	m3	3,2
		Stary Łubiec - dodatkowe		
92	KNR 2-01 0120/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szerokości dna do 7m	km	0,5

Przedmiar r10

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy - OBIEKTY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
93	Kalkulacja indywidualna	Zakup odpowiedniej frakcji substratu z kopalni 55,2*1,8		
			t	99,36
		razem	t	99,36
94	Kalkulacja indywidualna	Zakup deflektorów - kamieni D>D400	t	5
95	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym	t	99,36
96	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki samochodem skrzyniowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym - dodatek za każde dalsze 0,5km analog - krotność 10	t	99,36
97	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym - analog, układanie pryzm żwirowych	m3	55,2
98	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem - analog - uporządkowanie placu i terenu przyległego	m2	4.000
99	Kalkulacja indywidualna	Roboty dodatkowe (ogólne prace porządkowe, wykończeniowe, uzupełniające)	kpl	1