

Przedmiar dojazdu

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Władysławów				
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
2	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przystosowanie istniejącej drogi		
		Długość 2160 m istniejącej drogi - do uformowania 2160*3*0,1	m3	648
		razem	m3	648
3	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy		
		2160*3*0,7	m2	4.536
		razem	m2	4.536
4	Kalkulacja indywidualna	Dodatkowe roboty związane z uporządkowaniem terenu, obsiewem traw, naprawami zniszczonych elementów infrastruktury	kpl	1
Piekllice				
5	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
6	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przystosowanie istniejącej drogi (lokalne łatanie dziur)		
		Długość 1620 m istniejącej drogi - do uformowania 30% drogi 1620*3*0,3	m3	1.458
		razem	m3	1.458
7	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przystosowanie łąki do poruszania się sprzętu		
		50% dojazdu poprzecznego wymagającego dostosowania 1200*3*0,5	m2	1.800
		razem	m2	1.800
8	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy		
		(1620*3+1200*3)*0,3	m2	2.538
		razem	m2	2.538
9	Kalkulacja indywidualna	Dodatkowe roboty związane z uporządkowaniem terenu, obsiewem traw, naprawami zniszczonych elementów infrastruktury	kpl	1
Karolinów				
10	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
11	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przystosowanie istniejącej drogi polegające na lokalnym uzupełnieniu ubytków		
		Długość 1770 m istniejącej drogi - do dostosowania i bieżącego uzupełniania, 30 procent do uzupełnienia, pierwszy odcinek dojazdowy wliczny w obiekcie Piekllice 1770*3*0,2*0,3	m3	318,6
		razem	m3	318,6
12	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		20% nawierzchni do naprawy 1770*3*0,2	m2	1.062
		razem	m2	1.062
Bieliny				
13	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
14	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotowanie drogi dojazdowej przez las		
		1500*3*0,2	m3	900
		razem	m3	900
15	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		20 procent dodatkowego uzupełnienia po zakończeniu transportu 1500*3*0,2	m2	900
		razem	m2	900
16	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe na trasie od Zamościa do mostku na Żółtym szlaku	kpl	1

Przedmiar dojazdu

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	Kalkulacja indywidualna	Wycinka drzew i krzewów	kpl	1
		Cisowe		
18	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
19	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotownie drogi dojazdowej przez las		
		1000*3*0,2*0,5	m3	300
		razem	m3	300
20	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		3030*3*0,3*0,75	m2	2.045,25
		razem	m2	2.045,25
21	Kalkulacja indywidualna	Wycinka drzew i krzewów	kpl	1
		Żurawiowe I		
22	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
23	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotownie drogi dojazdowej po grobli, w tym zjazdów do wody		
		Długość 1000m, uformowanie z dowiezieniem warstwy max 0,3 m na 70% długości 1000*0,3*3*0,7	m3	630
		razem	m3	630
24	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie, podciinki drzew i krzewów, uporządkowanie terenu	kpl	1
		Roztoka		
25	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
26	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy		
		2000	m2	2.000
		razem	m2	2.000
27	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie bruku na parkingu	kpl	1
		Lubiec		
28	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
29	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotownie drogi dojazdowej po grobli, w tym zjazdów do wody		
		Długość 700m, uformowanie z dowiezieniem warstwy max 0,3 m na 70% długości 1100*0,3*3*0,7	m3	693
		razem	m3	693
30	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		1100*3	m2	3.300
		razem	m2	3.300
		Babia Łąka		
31	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
32	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotownie dróg dojazdowych		
		Długość 870m, uformowanie z dowiezieniem warstwy max 0,5 m na 70% długości 4230*0,2*3*0,2	m3	507,6
		razem	m3	507,6
33	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		4230*3*0,1	m2	1.269
		razem	m2	1.269
		Debły		

Przedmiar dojazd

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
35	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotowanie dróg dojazdowych		
		Długość 870m, uformowanie z dowiezieniem warstwy max 0,5 m na 50% długości 870*0,5*3*0,5	m3	652,5
		razem	m3	652,5
36	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		1100*3	m2	3.300
		razem	m2	3.300
Lawy				
37	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
38	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotowanie drogi dojazdowej		
		Długość 3500m, uformowanie z dowiezieniem warstwy max 0,2 m na 20% długości 3500*0,2*3*0,2	m3	420
		razem	m3	420
39	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		3500*3*0,2	m2	2.100
		razem	m2	2.100
Zaborów Leśny				
40	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
41	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przystosowanie istniejącej drogi polegające na lokalnym uzupełnieniu ubytków		
		Długość 2500m istniejącej drogi - do dostosowania i bieżącego uzupełniania, 20 procent do uzupełnienia 2500*3*0,2*0,2	m3	300
		razem	m3	300
42	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		10% nawierzchni do naprawy 2500*3*0,1	m2	750
		razem	m2	750
Stary Łubiec - dodatkowe				
43	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
44	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotowanie drogi dojazdowej po grobli, w tym zjazdów do wody		
		220*3*0,5	m3	330
		razem	m3	330
45	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		Na drodze dojazdowej leśnej - punktowe uzupełnienie ubytków 1000*3*0,3	m2	900
		razem	m2	900
Babia Łąka II				
46	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1
47	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - analog, przygotowanie drogi dojazdowej, wyrównanie drogi po wykarczowaniu, dojazd wewnętrzny		
		Lokalne uzupełnianie zadożeń i większych nierówności - ok 20% trasy 1000*3*0,5*0,2	m3	300
		razem	m3	300
48	KNR 2-01 0234/08	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, dróg dojazdowych, uzupełnienie materiału, wyrównanie		
		1000*3*0,5	m2	1.500
		razem	m2	1.500
49	KNR 2-01 0109/01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0,25

Przedmiar dojazdu

Wetland 2 - Kampinoski Park Narodowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 2-01 0103/04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	50
51	KNR 2-01 0101/03	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną	szt	100
52	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	50